

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Планируемых работ по

ремонт

(вид ремонта)

Ремонт 1-го, 2-го и 3-го этажей здания по адресу: пр. Ильича, д. 5. Общестроительные работы. Демонтажные работы

(наименование)

Срок ремонта с июня по сентябрь 2014 г.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж.1 этаж				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,2565	
2	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,23946	
3	Разборка покрытий полов: стяжек цементных	100 м2	0,012	
4	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,41	
5	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,44	
6	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,7	
7	Разборка: кирпичных стен (перегородок)	1 м3	12,2	
8	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	100 м2	0,066	
9	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,46	
Раздел 2. Демонтаж.2 этаж				
10	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	100 м2	1,28	
11	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,13377	
12	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	5,8	
13	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований	100 м2	1,75	
14	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	1,75	
15	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	5,8	
16	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	3,97	
17	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	1,1205	
18	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	2,06	

1	2	3	4	5
на лестницы				
19	Разборка покрытий полов: стяжек цементных	100 м2 покрытия	0,6	
20	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,6	
21	Демонтаж металлических ограждений: с поручнями	100 м ограждения	0,9	
Раздел 3. Демонтаж.3 этаж				
22	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	100 м2	1,82	
23	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,13377	
24	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	5,8	
25	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований	100 м2 основания	1,75	
26	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	1,75	
27	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	5,8	
28	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	4,2	
29	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	1,1205	
30	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	1,81	
Раздел 5. Погрузка.Перевозка				
40	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	84,224	
41	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	84,224	

Начальник ПТО


Моржанова И.Л.
подпись
расшифровка

ООО "Теплосети"
(наименование электростанции)

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

С.В.Чипизубов

расшифровка

подпись

"18" 04

2014 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Планируемых работ по

ремонту

(вид ремонта)

Ремонт 1-го, 2-го и 3-го этажей здания по адресу: пр. Ильича, д. 5 . Общестроительные и отделочные работы.

(наименование)

Срок ремонта с июня по сентябрь 2014 г

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Перепланировка.1 этаж				
Строительные работы				
1	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3 кладки	0,0092	
2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд	0,068	
3	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08	
4	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (в швеллерах)	100 отверстий	0,08	
5	Обрамление проемов угловой сталью (установка стальных перемычек)	1 т	0,1134	
6	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс	т	0,0736	
7	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс	т	0,0398	
8	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	0,08	
9	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,1	
10	Монтаж стоек металлических Ст1	1 т конструкций	0,0808	
11	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0808	
12	Винты самонарезающие MN 45	шт.	8	
13	Монтаж м/к рам	1 т конструкций	0,3024	
Устройство перегородок				
14	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,066	
15	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,01	

1	2	3	4	5
16	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,37	
17	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м2	100 м2 стеклопакетов	0,06	
18	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,15	
19	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,022	
20	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,04	
21	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,04	
22	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,075	
23	Перегородки каркасные из алюминиевых профилей с заполнением проема стеклом 5мм в 2 ряда	м2	7,5	
Раздел 2. Перепланировка.2этаж				
Строительные работы				
24	Монтаж стоек металлических Ст1	1 т конструкций	0,1616	
25	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,1616	
26	Винты самонарезающие MN 45	шт.	16	
27	Монтаж м/к рам	1 т конструкций	0,9072	
Устройство перегородок				
28	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,297	
29	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,02	
30	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,62	

1	2	3	4	5
31	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,022	
32	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,3224	
33	Перегородки каркасные из алюминиевых профилей с заполнением проема стеклом 5мм в 2 ряда	м2	32,24	
34	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2 перегородок и барьеров	0,18	
35	Перегородки санитарно-технические из ЛДСП толщ.16мм в алюминиевой обвязке комплектно:фасад с дверью,перегородки,комплектующие каркаса,упаковка (на 2 санузла)	компл.	1	
Замена оснований полов				
36	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2 пола	1,75	
37	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	100 м2 покрытия	1,75	
Раздел 3. Перепланировка.3этаж				
Строительные работы				
38	Монтаж стоек металлических Ст1	1 т конструкций	0,1616	
39	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,1616	
40	Винты самонарезающие MN 45	шт.	16	
41	Монтаж м/к рам	1 т конструкций	1,6128	
Устройство перегородок				
42	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,297	
43	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,02	
44	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,36	
45	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,63	
46	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,025	
47	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,108	

1	2	3	4	5
48	Перегородки каркасные из алюминиевых профилей с заполнением проема стеклом 5мм в 2 ряда	м2	10,8	
49	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2 перегородок и барьеров	0,18	
50	Перегородки санитарно-технические из ЛДСП толщ.16мм в алюминиевой обвязке комплектно:фасад с дверью,перегородки,комплектующие каркаса,упаковка (на 2 санузла)	компл.	1	
Замена оснований полов				
51	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2 пола	1,75	
52	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	100 м2 покрытия	1,75	
Раздел 5. Установка дверей и окон.1-3 этажи				
Усиление сущ.перемычек				
53	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкц ий перемычек	0,8445	
54	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	
55	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	
Заполнение проемов				
56	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д1,Д6,Д7,Д8)	100 м2 проемов	0,9383	
57	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (Д2,Д2*)	100 м2 проемов	0,074	
59	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8,24	
60	Дверь металлическая утепленная разм.2100х900мм в компл.с коробкой, фурнитурой и замком	шт	4	
61	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	4	
62	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	12,36	
63	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (ОЗ-16шт,ОЗ*-7шт)	100 м2 проемов	0,216	

1	2	3	4	5
64	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (О2 - 57шт,О2*- 3шт)	100 м2 проемов	0,945	
65	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (О1- 59 шт,О1*-1шт)	100 м2 проемов	1,2915	
66	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	1,734	
67	Облицовка оконных и дверных откосов из ГВЛ на клею	100 м2 облицовки	2,013	
68	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,013	
69	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: гипсокартонных	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,013	
70	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	242,1	

Раздел 6. Отделочные работы.1 этаж

Потолок

71	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,467	
72	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу	1 м3 изоляции	0,81	
73	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213)	100 м2 потолка	0,334	
74	Тяга подвесов	шт.	22	
75	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,334	
76	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,334	
77	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,334	

Стены

1	2	3	4	5
78	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,58	
79	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,58	
80	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм (3мм) для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	2,89	
81	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (дополнительно)	100 м2 покрытия	2,89	
82	Установка уголков ПВХ на клее	100 п. м	1,2	
83	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону	100 м2 оклеиваемой поверхности	2,79	
84	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,68	
85	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	3,47	
86	Краска ТИККУРИЛА ЕВРО-2 латексная для внутренних работ белая	кг	115,8	
87	Краска-колер, OPTIMA-COLOR	кг	2,32	
88	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,15	
Полы				
89	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2 покрытия	0,989	
90	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2 покрытия	0,812	
91	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,697	
92	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (калошница Н=150мм)	100 м2 поверхности облицовки	0,0942	
Раздел 7. Отделочные работы. 2 этаж				
Потолок				
93	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	5,127	
94	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213)	100 м2 потолка	0,27	
95	Тяга подвесов	шт.	18	

1	2	3	4	5
96	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм : потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,27	
97	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,27	
98	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм (5мм) для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,301	
99	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (дополнительно)	100 м2 покрытия	0,301	
100	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,571	
Стены				
101	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,696	
102	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	2,696	
103	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм (3мм) для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	8,295	
104	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (дополнительно)	100 м2 покрытия	8,295	
105	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	1,41	
106	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону	100 м2 оклеиваемой поверхности	2,696	
107	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	100 м2 оклеиваемой поверхности	8,295	
108	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	10,991	
109	Краска ТИККУРИЛА ЕВРО-2 латексная для внутренних работ белая	кг	351,7	
110	Краска-колор, OPTIMA-COLOR	кг	7	
111	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,115	
Полы				
112	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2 покрытия	0,27	
113	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат»	100 м2 покрытия	5,428	

1	2	3	4	5
114	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	3,974	
115	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (калошница Н=150мм)	100 м ² поверхности облицовки	0,06105	
Раздел 8. Отделочные работы.3 этаж				
Потолок				
116	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ² поверхности облицовки	5,357	
117	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу	1 м ³ изоляции	0,45	
118	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213)	100 м ² потолка	0,36	
119	Тяга подвесов	шт.	22	
120	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм : потолков	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,36	
121	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м ² покрытия	0,36	
122	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,36	
Стены				
123	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	2,915	
124	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м ² покрытия	2,915	
125	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм (3мм) для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м ² поверхности	8,535	
126	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (дополнительно)	100 м ² покрытия	8,535	
127	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	1,56	
128	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону	100 м ² оклеиваемой поверхности	2,915	
129	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	100 м ² оклеиваемой поверхности	8,535	
130	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза	100 м ² поверхности стен	11,45	

1	2	3	4	5
131	Краска ТИККУРИЛА ЕВРО-2 латексная для внутренних работ белая	кг	366,4	
132	Краска-колер, OPTIMA-COLOR	кг	7,3	
133	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,115	
Полы				
134	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2 покрытия	0,27	
135	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2 изолируемой поверхности	0,09	
136	Плита звукоизоляционная Шумостоп-С2, 600 х 1250 х 20 мм	м2	9,3	
137	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0,09	
138	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»	100 м2 покрытия	5,447	
139	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	4,18	
140	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (калошница Н=150мм)	100 м2 поверхности облицовки	0,06105	-
Раздел 10. Лестничные клетки				
141	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения	0,45	
142	Ограждения лестничных маршей из нерж.стали Н=1200мм	м	45	
143	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм (5мм) для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,53	
144	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (дополнительно)	100 м2 покрытия	0,53	
145	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6	
146	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	2,6	
147	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону	100 м2 оклеиваемой поверхности	2,35	
148	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	2,35	
149	Краска ТИККУРИЛА ЕВРО-2 латексная для внутренних работ белая	кг	83,2	

1	2	3	4	5
150	Краска-колер, OPTIMA-COLOR	кг	2,05	
151	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2 покрытия	0,53	
152	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (калошница Н=150мм)	100 м2 поверхности облицовки	0,1275	
Раздел 11. Устройство пандуса				
153	Устройство швов в бетоне: затвердевшем	100 м шва	0,06	
154	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,006	
155	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3 грунта	0,042	
156	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,015	
157	Кладка стен прямых и каналов	1 м3 кладки	0,5	
158	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,02	
159	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,10065	
Раздел 12. Устройство стальной перемычки и перегородки кирпичной				
160	Разборка: кирпичных стен	1 м3	3,54	
161	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд	0,054	
162	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08	
163	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 отверстий	0,08	
164	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (в швеллерах)	100 отверстий	0,08	
165	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-01	100 отверстий	-0,08	
166	Обрамление проемов угловой сталью (установка стальных перемычек)	1 т	0,0994	
167	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс	т	0,0994	
168	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	0,08	
169	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,1	
170	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0548	

1	2	3	4	5
171	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная перемычки	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0224	
172	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,11	

Раздел 13. Усиление перекрытия 3 этажа

173	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных	1 т балок	0,747	
174	Монтаж деталей из угловой стали	1 т конструкций	0,076	
175	Укладка прогонов: из брусев	1 м3 древесины в конструкции	0,1375	
176	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,263	
177	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,263	

Раздел 14. Устройство отверстий для прохода инженерных коммуникаций в стенах и полах 1-4 этажей

1 этаж

178	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,1468	
179	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	100 отверстий	0,01	
180	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд	0,045	
181	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08	
182	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 отверстий	0,08	
183	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (в швеллерах)	100 отверстий	0,08	
184	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-01	100 отверстий	-0,08	
185	Обрамление проемов угловой сталью (установка стальных перемычек)	1 т	0,0994	
186	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс	т	0,0994	
187	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	0,08	
188	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,1	
189	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,00754	
190	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в ГКЛ: перегородках чистых	100 отверстий	0,09	
191	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,02	

1	2	3	4	5
192	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см ²	100 отверстий	0,02	
193	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,0125	
194	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	1 сальник	2	
195	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм	1 сальник	2	
2 этаж				
196	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в перегородках чистых	100 отверстий	0,22	
197	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	0,02	
198	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,0058	
199	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	1 сальник	1	
200	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм	1 сальник	1	
201	Прорезка отверстий: перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	0,01	
202	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах дощатых (1-вновь, 5-сущ.)	100 отверстий	0,06	
3 этаж				
203	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в перегородках чистых	100 отверстий	0,23	
204	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	0,02	
205	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,0058	
206	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	1 сальник	1	
207	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм	1 сальник	1	
208	Прорезка отверстий: перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	0,01	
209	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах дощатых (1-вновь, 5-сущ.)	100 отверстий	0,06	
4 этаж				
210	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в перегородках чистых	100 отверстий	0,27	
211	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	0,02	
212	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	1 сальник	1	

1	2	3	4	5
213	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм	1 сальник	1	
214	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,0058	
215	Прорезка отверстий: перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	0,08	
216	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах дощатых (2-вновь, 8-сущ.)	100 отверстий	0,1	

Начальник ПТО


Моржанова И.Л.
подпись
расшифровка

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Планируемых работ по

ремонт

(вид ремонта)

Ремонт 1-го, 2-го и 3-го этажей здания по адресу: пр. Ильича, д. 5. Вентиляция. Демонтажные работы

(наименование)

Срок ремонта с июня по сентябрь 2014 г

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы систем П1, В1-В7				
Система П1				
1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,005	
2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,17	
3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (и перехода)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,176	
4	Демонтаж решеток	1 решетка	1	
5	Демонтаж кондиционеров	1 камера	4	
6	Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т	1 вентилятор	1	
7	Демонтаж виброизолятора: номер 39	10 виброизоляторов	0,5	
8	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам	1 м2	3,07	
9	Демонтаж калориферов массой: до 0,1 т	1 калорифер	2	
10	Демонтаж шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-5, диаметр обечайки 400 мм	1 шт.	2	
11	Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг изделия	1,56	
Система В1				
12	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0152	
13	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,12466	
14	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0966	

1	2	3	4	5
15	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм	1 шт.	2	
16	Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т	1 вентилятор	1	
17	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам	1 м2	2,51	
18	Демонтаж виброизолятора: номер 39	10 виброизоляторов	0,5	
19	Демонтаж шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм	1 шт.	2	
20	Демонтаж шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-3, диаметр обечайки 250 мм	1 шт.	1	
21	Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг изделия	1,1382	
Система В2				
22	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,04	
23	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,1875	
24	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (съемная коробка)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,012	
25	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм	1 шт.	4	
26	Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т	1 вентилятор	1	
27	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам	1 м2	3,07	
28	Демонтаж виброизолятора: номер 40	10 виброизоляторов	0,5	
29	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-4, диаметр обечайки 315 мм	1 шт.	2	
30	Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование и плавающих оснований	100 кг изделия	1,543	
Система В3				
31	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,2	
32	Демонтаж зонтов из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм	1 зонт	1	
33	Демонтаж отстойника для пыли	100 кг	0,5	
34	Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т	1 вентилятор	1	

1	2	3	4	5
35	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам	1 м2	2,51	
36	Демонтаж виброизолятора: номер 39	10 виброизоляторов	0,5	
Системы В4,В5,В6				
37	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,42	
38	Демонтаж зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1000 мм	1 зонт	3	
39	Демонтаж вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	1 вентилятор	3	
Система В7				
40	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (и перехода)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,11188	
41	Демонтаж зонтов из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм	1 зонт	1	
42	Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг изделия	0,04775	
43	Демонтаж изоляции воздуховодов	1 м3 изоляции	0,11	
44	Демонтаж поверхности изоляции воздуховодов: стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,042	
Раздел 2. Демонтаж систем ВЕ1-ВЕ14				
45	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (воздуховоды)	100 м2	0,705	
46	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,705	
47	Демонтаж вентшахт (каркас+ обшивка из лист. стали+утепление)	1 т конструкций	0,973	
48	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	8	
Раздел 3. Погрузка.Перевозка				
49	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	7,805	
50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза	1 т груза	7,805	

Начальник ПТО

подпись

Моржанова И.Л.
расшифровка

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Планируемых работ по

ремонту

(вид ремонта)

Ремонт 1-го, 2-го и 3-го этажей здания по адресу: пр. Ильича, д. 5. Электрооборудование и электроосвещение.

Демонтажные работы

(наименование)

Срок ремонта с июня по сентябрь 2014 г

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Демонта.Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм (ВРУ)	1 шт.	1	
2	Демонтаж.Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	15	
3	Демонтаж.Прибор или аппарат	1 шт.	75	
4	Демонтаж кабеля	100 м	26,81	
5	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ²	100 м пучка проводов	0,8	
6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	0,8	
7	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	5,51	
8	Демонтаж: патронов, подвесов	100 шт.	0,14	
9	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,14	
10	Демонтаж: бра, плафонов	100 шт.	0,14	
11	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	1,09	
12	Демонтаж: электросчетчиков	100 шт.	0,02	
13	Отсоединение от приборов электрических проводов под винт: с оконцеванием наконечником	100 концов жил	1,4	
Раздел 2. Погрузка.Перевозка				
14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	2,41	
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	2,41	

Начальник ПТО

подпись

Моржанова И.Л.
расшифровка

С.В.Чипизубов
подпись
"28" 04

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Планируемых работ по

ремонту

(вид ремонта)

Ремонт 1-го, 2-го и 3-го этажей здания по адресу: пр. Ильича, д. 5 . Электрооборудование и электроосвещение.

Монтажные работы

(наименование)

Срок ремонта с июня по сентябрь 2014 г

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтажные работы				
Электрооборудование				
1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм (ВРУ)	1 шт.	1	
2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А	1 шт.	30	
3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм (ЩАП)	1 шт.	1	
4	Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой. Прибор или аппарат (выключатель, контактор, реле)	1 шт.	5	
5	Присоединение к приборам электрических проводов под винт: с оконцеванием наконечником	100 концов жил	0,15	
6	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	2	
7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм (ЩРН)	1 шт.	14	
8	Щитки, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (КМП)	1 шт.	3	
9	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм (N, PE шины и DIN-рейки)	1 шт.	48	
10	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	2	
11	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10	1 шт.	1	
12	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	3	

1	2	3	4	5
13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	192	
14	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	13	
Электроосвещение				
15	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	2,99	
16	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,24	
17	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,31	
18	Световые настенные указатели	100 шт.	0,21	
19	Светильник: местного освещения	100 шт.	0,32	
20	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	1,27	
21	Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06	
22	Розетка штепсельная: трехполюсная	100 шт.	7,63	
23	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	4,2	
24	Коробка монтажная на 2 модуля, каркас на 2 модуля	1 шт.	282	
Прокладка кабеля				
25	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,6	
26	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,3	
27	Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой	1 проход кабеля	10	
28	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,5	
29	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	1	
30	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	1,5	
31	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	1,26	
32	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	10	
33	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	5	
34	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м	3,9	

1	2	3	4	5
35	Провод (кабель) по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	100 м	0,3	
36	Провод (кабель) по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм ²	100 м	0,3	
37	Провод (кабель) в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	24,35	
38	Провод (кабель) в лотках, сечением: до 6 мм ²	100 м	9,5	
39	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	29,1	
40	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	4,79	
41	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	4,94	

Молниезащита и заземление

42	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям	100 м	1,2	
43	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм ²	100 м	2,1	
44	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	100 м	4,4	
45	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (комплект стержневого верт. заземл.)	10 шт.	0,3	
46	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (монтаеприемник)	100 м	0,165	

Раздел 2. Материалы

Электрооборудование

47	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-1-47-00 , 1700x800x450	шт	1	
48	Щит автоматического ввода резерва питания (АВР) ЩАП-53М/100А/ВРУ8208-ЩАП2-3076-41УХЛЗ , 900x600x280	шт	1	
49	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 и штепсельной розеткой 6А,220/24В	шт	1	
50	Модульный щит навесного исполнения ЩУРН-3/48з-036 УХЛЗ	шт	1	
51	Модульный щит навесного исполнения ЩУРН-3/24з-036 УХЛЗ	шт	1	
52	Модульный щит навесного исполнения ЩРН-12з-1-36У2	шт	2	
53	Модульный щит навесного исполнения ЩРН-18з-1-36У2	шт	2	

1	2	3	4	5
54	Модульный щит навесного исполнения ЩРН-243-1-36У2	шт	2	
55	Модульный щит навесного исполнения ЩРН-363-1-36У2	шт	2	
56	Модульный щит навесного исполнения ЩРН-483-1-36У2	шт	4	
57	Трансформатор тока Т-0,66УЗ 100/5А	шт	3	
58	Коробка клеммная ИК	шт	1	
59	Расцепитель независимый РН-47	шт	3	
60	Счетчик ПСЧ-3ТА.07.111	шт	1	
61	Счетчик ПСЧ-4ТМ.05Д	шт	1	
62	Выключатели вводные автоматические ВН-32 4Р 40А	шт	1	
63	Выключатели вводные автоматические ВН32 3Р, 100А/400В, С	шт	1	
65	Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ 32 20А/30мА 400В, С	шт	33	
66	Устройство защитного отключения ВД 1-63 S,	шт	6	
67	Устройство защитного отключения ВД 1-63 S, 4Р,32А/100мА/400В,С	шт	4	
68	Устройство защитного отключения ВД 1-63 S, 4Р,40А/100мА/400В,С	шт	1	
69	Устройство защитного отключения ВД 1-63 S, 4Р,50А/100мА/400В,С	шт	2	
70	Выключатели автоматические ВА47-29М 10А 1Р/230В, С	шт	46	
71	Выключатели автоматические ВА47-29М 16А 1Р/230В, С	шт	41	
72	Выключатели автоматические ВА47-29М 20А 1Р/230В, С	шт	51	
73	Выключатели автоматические ВА47-29М 16А,20А,25А,32А,40А 3Р/230В, С	шт	10	
Осветительные приборы				
74	Светильник накладной,с зерк.отражающ.решеткой ЛВО с ЭПРА	шт	243	
75	Светильник встраиваемый в подвесной потолок,с зерк.отражающ.решеткой ЛВО с ЭПРА	шт	56	
76	Светильник накладной,с зерк.отражающ.решеткой ЛВО с ЭПРА	шт	24	
77	Светильник накладной потолочный светодиодный MEDUSA, IP54,220В, 9Вт	шт	31	
78	Светильник указатель "Выход" с аккумуляторной батареей комплектно с лампой,с кнопкой проверки LUNA EFS130,7Вт	шт	21	
79	Пиктограмма "Выход"	шт	21	
80	Выключатель энергосберегающий с инфракрасным датчиком движения ВИ-15	шт	32	
81	Лампа люминесцентная TLD-15/54,18Вт	шт	218	
Электроустановочные изделия				
82	Выключатель серии VIVA однополюсный (белый) ,арт.45011	шт	191	

1	2	3	4	5
83	Переключатель (проходной выключатель), 250В, 16А, 2 модуля (белый) , арт.76012В	шт	6	
84	Розетка серии VIVA с заземлением 16А, 250В белая , 2 модуля арт.45005	шт	357	
85	Розетка серии VIVA с заземлением 16А, 250В красная	шт	406	
86	Каркас серии VIVA на 2 модуля арт.F0000А	шт	237	
87	Рамка универсальная на 2 модуля арт.F00011	шт	280	
88	Рамка универсальная на 4 модуля арт.F00013	шт	210	
89	Розетка компьютерная RJ-45 (1 модуль)	шт	210	
90	Розетка компьютерная RJ-11 (1 модуль)	шт	210	
91	Коробка монтажная под 2 модуля VIVA арт.10034	шт	25	
92	Коробка серии Экспресс для установки выключателя VIVA и розетки с гибкой шторкой , на 2 модуля, арт.54655	шт	20	
Кабель-каналы и лотки (DKC)				
93	Система "In-Liner FRONT": короб 90x50 со встроенным разделителем, боковой и фронтальными крышками, арт.09500	м	1000	
94	Система "In-Liner FRONT": угол внутренний, изменяемы с разделителем , арт.09551	шт	145	
95	Система "In-Liner FRONT": тройник (Т-образный отвод) , арт.09506	шт	6	
96	Система "In-Liner FRONT": угол плоский с разделителем , арт.09503	шт	145	
97	Система "In-Liner FRONT": тройник с разделителем , арт.09508	шт	10	
98	Система "In-Liner FRONT": накладка на стык крышки , арт.09504	шт	500	
99	Система "In-Liner FRONT": накладка на стык профиля , арт.09509	шт	500	
100	Система "In-Liner FRONT": заглушка , арт.09505	шт	145	
101	Система "In-Liner FRONT": ввод в стену , арт.09507	шт	125	
102	Система "In-Liner FRONT": разделитель для коробов L=2м , арт.01415	м	1000	
103	Система "In-Liner FRONT": держатель кабелей , арт.09511	шт	1000	
104	Миниканал ТМС, профиль 25x17мм, L=2м, DKC арт.00304	м	500	
105	Внешний угол АЕМ, арт.00404	шт	400	
106	Лоток проволочный 200x50, L=3м, с перегородкой DKC арт.FC5020	м	390	
107	Консоль ML для проволочных лотков, арт.FC 24103	шт	200	
108	Безвинтовое крепление проволочного лотка, арт.FC 37304	шт	130	
109	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке, арт.FC 37311	шт	120	

1	2	3	4	5
110	Клемма для заземления проволочного лотка , арт.FC 37303	шт	130	
111	Крепление к потолку BML , арт.BML1007HDZ	шт	120	
112	Лента монтажная перфорированная ЛМП 12x0,55	м	120	
Материалы для прокладки кабелей				
113	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	130	
114	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	60	
115	Труба гофрированная ПВХ D25/19 с протяжкой ДКС,арт.91925	м	150	
116	Труба гофрированная ПВХ D50/40 с протяжкой ДКС,арт.91950	м	100	
117	Рукав герметичный в ПВХ изоляции МРПИ-25	м	150	
118	Профиль монтажный (уголок) перфорированный L=2м	шт	3	
119	Коробка ответвит.квадратная с кабельными вводами IP44 ,ДКС арт.53700R	шт	400	
120	Коробка ответвит.для открытых проводок IP31 Y994M	шт	25	
121	Клемма на 4 соединения WAGO 773-304	шт	1200	
122	Площадка с монтажным отверстием ПМО 22x16	шт	2000	
123	Стяжка крепежная стандартная L=100мм	шт	2000	
124	Мастика огнезащитная МГКП	кг	5	
Кабели и провода				
125	Кабель силовой с медными жилами,нераспространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 2x1,5мм2	м	400	
126	Кабель силовой с медными жилами,нераспространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 3x1,5мм2	м	3279	
127	Кабель силовой с медными жилами,нераспространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 3x2,5мм2	м	2250	
128	Кабель силовой с медными жилами,нераспространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5x4мм2	м	164	
129	Кабель силовой с медными жилами,нераспространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5x6мм2	м	70	
130	Кабель силовой с медными жилами,нераспространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5x10мм2	м	230	

1	2	3	4	5
131	Кабель силовой с медными жилами,нераспространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5х16мм2	м	30	
132	Кабель силовой с медными жилами,нераспространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5х35мм2	м	15	
133	Кабель силовой с медными жилами,нераспространяющий горение огнестойкий ВВГнг-FRLS 2х1,5мм2	м	300	
134	Кабель силовой с медными жилами,нераспространяющий горение огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5мм2	м	430	
135	Кабель силовой с медными жилами,нераспространяющий горение огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х2,5мм2	м	25	
136	Кабель силовой с медными жилами,нераспространяющий горение огнестойкий ВВГнг-FRLS 5х4мм2	м	120	
137	Кабель силовой с медными жилами,нераспространяющий горение огнестойкий ВВГнг-FRLS 5х35мм2	м	15	
Молниезащита и заземление				
138	Провод с медными жилами с ПВХ изоляцией сеч.25мм2 (желто-зеленый) ПВ1-25	м	120	
139	Система молниезащиты и заземления "Jupiter": Пруток-катанка горячеоцинкованный 8мм	м	440	
140	Система молниезащиты и заземления "Jupiter":Молниеприемник с держателями L=1500мм	шт	11	
141	Система молниезащиты и заземления "Jupiter":Угловой коньковый зажим (8мм)	шт	75	
142	Система молниезащиты и заземления "Jupiter":Пластиковый держатель L=330мм	шт	440	
143	Система молниезащиты и заземления "Jupiter":Фасадный держатель Н=100	шт	120	
144	Система молниезащиты и заземления "Jupiter": Держатель прутка на водостоке	шт	16	
145	Система молниезащиты и заземления "Jupiter":Хомут на металлические трубы (80-160мм)	шт	120	
146	Система молниезащиты и заземления "Jupiter":Универсальный соединитель (для прутка 8мм)	шт	50	
147	Система молниезащиты и заземления "Jupiter":Комплект стержневого вертикального заземлителя (16мм)	шт	3	

Начальник ПТО

Моржанова И.Л.

подпись

расшифровка

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Планируемых работ по

ремонт

(вид ремонта)

Ремонт 1-го, 2-го и 3-го этажей здания по адресу: пр. Ильича, д. 5 . Пожарно-охранная сигнализация

(наименование)

Срок ремонта с июня по сентябрь 2014 г

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Демонтаж.Извещатель ПС : тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1 шт.	128	
2	Демонтаж.Устройство контроля шлейфа	1 шт.	11	
3	Демонтаж.Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным	100 м	7,65	
4	Демонтаж.Коробка ответвительная на стене	1 шт.	11	
5	Демонтаж.Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	1 шт.	21	
6	Демонтаж.Световые настенные указатели	100 шт.	0,14	
7	Демонтаж.Приборы ПС приемно-контрольные,	1 шт.	1	
8	Демонтаж. Блок питания и контроля	1 шт.	1	
Раздел 2. Монтажные работы				
9	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	1 шт.	2	
10	Прибор сигнализирующий емкостной	1 шт.	1	
11	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля	1 шт.	1	
12	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	409	
13	Извещатель ПС : тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1 шт.	17	
14	Устройство контроля шлейфа	1 шт.	17	
15	Устройство оптико-(фото)электрическое: отражатель неподвижный	1 шт.	203	
16	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	1 шт.	26	
17	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.	1	
18	Транспарант световой (табло)	1 шт.	14	
19	Световые настенные указатели	100 шт.	0,14	

1	2	3	4	5
20	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	1 шт.	2	
21	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	53	
22	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным	100 м	14,79	
23	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,43	
24	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,03	
25	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0,94	
26	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	4,85	
27	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ²	100 м	4,85	
28	Труба виниловая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм (трубки резиновые системы стоп-огонь)	100 м	0,22	
29	Провод, количество проводов в резинокоробчатой трубке: до 6, сечение провода до 2,5 мм ²	100 м трубок	0,22	
30	Герметизация уплотнительной массой	1 проход кабеля	43	

Раздел 3. Материалы

31	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20	шт.	2	
32	Пульт контроля и управления с жидкокристаллическим индикатором С2000М	шт.	1	
33	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М (ДИП-41М)	шт.	450	
34	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт.	19	
35	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)	шт.	14	
36	Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10	шт.	2	
37	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	484,5	
38	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм	м	42,5	
39	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм	м	2,55	
40	Исполнительный релейный блок С2000-СП1 исп.01	шт	1	
41	Устройство контроля шлейфа УКШ-А	шт	17	
42	Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС-К	шт	203	
43	Оповещатель звуковой пульсирующий 12В,105дБ,40мА СТРОБ-12Б (ПКИ-ОС2)	шт	14	
44	Оповещатель звуковой 12В,105дБ,40мА ПКИ-1 "ИВОЛГА" с монтажным кольцом	шт	26	
45	Резервный источник питания РИП-12 исп.06	шт	1	
46	Аккумуляторная батарея 12В,26А*ч	шт	2	
47	Кабель огнестойкий для систем ОПС КПСЭнг-FRHF 1x2x0,5	м	1572,5	
48	Кабель огнестойкий для систем ОПС КПСЭнг-FRHF 1x2x0,75	м	467,5	

1	2	3	4	5
49	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5-0.660	м	17	
50	Коробка КРН 4/1	шт	53	
51	Трубки из терморасширяющейся резины системы "СТОП-ОГОНЬ" СОН 19/4	шт	85	
52	Герметик системы "СТОП-ОГОНЬ" ЭП-71	шт	43	

Начальник ПТО


Моржанова И.Л.
подпись
расшифровка

ООО "Теплосети"
(наименование электростанции)

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

С.В. Чипизубов
подпись
расшифровка
" 28 " 04 2014 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Планируемых работ по ремонту
(вид ремонта)

Ремонт 1-го, 2-го и 3-го этажей здания по адресу: пр. Ильича, д. 5 . Пожарно-охранная сигнализация. Пусконаладка
(наименование)

Срок ремонта с июня по сентябрь 2014 г

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Пусконаладочные работы				
1	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320	1 система	1	
2	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к норме 02-01-001-13	1 канал	181	

Начальник ПТО


подпись Моржанова И.Л.
расшифровка