

№ _____ от _____

"УТВЕРЖДАЮ"

Технический директор

ООО "Автозаводская ТЭЦ"

В.В. Решетников

2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к договору на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности
оборудования ООО «Автозаводская ТЭЦ» отработанного нормативный срок службы; (всего
9 единиц: Элементы котла №15 с температурой от 511⁰С до 550⁰С (камеры, перепускные трубы,
питающие коленна, стыки); Паропровод котла №15 (тибы, прямые участки, арматура, стыки);
Трансферный паропровод котла №15 (тибы, прямые участки, переходы, стыки); Турбогенератор
№3; Паропровод ПТ №3; ВРОУ №1; Турбогенератор №6; Турбогенератор №9; Холодный коллектор
питательного трубопровода ТЭЦ-3).

1. Требования к месту проведения работ:
г. Нижний Новгород

2. Требования к сроку выполнения работ:
Май - декабрь 2011г.

3. Требования к исполнительности выполнения работ, этапам работ:

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок выполнения этапа работ
1.	ЭПБ Элементов котла №15 с температурой от 511 ⁰ С до 550 ⁰ С (камеры, перепускные трубы, штапованные коленна, стыки); Паропровода котла №15 (тибы, прямые участки, арматура, стыки); Трансферного паропровода котла №15 (тибы, прямые участки, переходы, стыки);	Май - Июнь 2012г.
2.	ЭПБ Турбогенератора №6; Турбогенератора №9; ВРОУ №1;	Август - Сентябрь 2012г.
3.	ЭПБ Турбогенератора №3; Паропровода ПТ №3; Холодного коллектора питательного трубопровода ТЭЦ-3	Ноябрь 2012г.

Работы выполняются в соответствии с календарным планом работ, разработанным Исполнителем и согласованным с Заказчиком в установленном порядке. Изменение сроков возможно по инициативе Заказчика при корректировке графика.

4. Требования к организации работ:

На основании Федерального закона «О промышленной безопасности...» №116-ФЗ от 21.07.97, Руководящих Документов в энергетике (РД 10-577-03 п.1.10.; СО 153-34.17.470-2003) оборудование ТЭЦ, отработавшее нормативный срок службы может быть допущено к дальнейшей эксплуатации после выполнения работ по контролю металла и при наличии экспертных заключений промышленной безопасности.

5. Требования к качеству результатов выполненных работ:

Работа считается выполненной при наличии 9-ти заключений экспертизы промышленной безопасности (одно заключение на каждый объект), в которых должны быть указаны сроки и параметры дальнейшей эксплуатации каждого объекта (котла, турбины, трубопровода).

6. Требования к объемам выполняемых работ (установка станков работ):

Требования к видам работ (календарный план работ):

Работы должны быть выполнены в полном объеме согласно календарного плана работ.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

№ или	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Срок выполнения работ
1.	ЭПБ Элементов котла №15 с температурой от 511°С до 550°С (камеры, переходные трубы, штампованные колена, стыки); Паропровода котла №15 (тубы, прямые участки, арматура, стыки); Трансферного паропровода котла №15 (тубы, прямые участки, переходы, стыки).	комплект документов	3	Май - Июнь 2012г.
2.	ЭПБ Турбогенератора №6; Турбогенератора №9; ВРСУУМ;	--«--	3	Август - Сентябрь 2012г.
3.	ЭПБ Турбогенератора №3; Паропровода 11 №3; Холодного коллектора питательного трубопровода ТЭЦ-3	--«--	3	Ноябрь 2012г.

Требования к поставке продукции необходимой для выполнения работ:

Не требуется

Требования к строительно-монтажным работам:

Не требуется

Требования к пуско-наладочным работам:

Не требуется

Требования к исполнительной документации:

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности...» №116-ФЗ от 21.07.97, «Типовой инструкции по контролю металла и промывки срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций» РД 10-577-03; «Инструкции о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх парового ресурса» СО 153-34.17.470-2003).

Требования к обучению персонала Заказчика:

Не требуется

7. Требования к применяемым материалам, участив, оборудованию, металлоконструкциям:

Не требуется

8. Требования к применению нормативно-технической документации (СНиП, ПБ, СП и прочие):

Выполнение работ производится в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации в области промышленной безопасности (РД 10-577-03; СО 153-34.17.470-2003).

9. Требования к выполнению правил при проведении работ:

Не требуется

10. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:

Не требуется

11. Требования к квалификации персонала Исполнителя:

Специалисты организации, выполняющей работы, должны быть экспертами в области промышленной безопасности и иметь соответствующее удостоверение.

12. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

Не требуется

13. Требования к проектно-сметной документации, обосновывающей стоимость работ:

Сметная документация, разработанная Исполнителем, должна быть составлена на основании «Прейскуранта на экспериментально-наладочные работы по совершенствованию технологий и эксплуатации электростанций и сетей» ОПГ РЭС.

14. Требования к оплате работ:

Оплата производится в течение 60-ти календарных дней.

Заместитель технического директора
ООО «Автозаводская ТЭЦ»

В.Б. Кулатин

Начальник отдела сварки и контроля
металлов ООО «Автозаводская ТЭЦ»

А.И. Маусенко

Начальник котельного цеха
ООО «Автозаводская ТЭЦ»

А.Г. Мансеев

Начальник турбинного цеха
ООО «Автозаводская ТЭЦ»

А.С. Вязьмин