

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на очистку стальных вертикальных наливных или принудительных мазутиных резервуаров для проведения экспертизы промышленной безопасности (технического обследования)

У=3000 м3 - 1 резервуар,

У=400 м3 - 2 резервуара котельной «Сверлан»

и/или внешних котельных ООО «Амгаводскан ТЭЦ»

1. Требования к месту проведения работ:

1. Нижний Новгород, ул. Новикова-Пробиа, 18, котельная «Сверлан» и/или внешних котельных (К и У) «Амгаводскан ТЭЦ»

2. Требования к сроку выполнения работ:

Очистку мазутиных резервуаров начать сдано, закончить не позднее 01.08.2012г.

3. Требования к исполнительности выполняющих работ, этапов работ:

3.1. Подготовительный этап. Подготовку оформить необходимо: разработать и/или составить (по договору на объект (транспортировку, пропуск, разрешение на внос и вынос оборудования через проходные, списки ответственных лиц, которые будут выполнять работы, работы и/или работы, производиться, члены бригады).

3.1.1. Проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте.

3.1.2. Выдача наряда-допуска на производство работ.

3.2. Проведение работ по очистке мазутиных резервуаров.

Работы выполняются в соответствии с инструкцией и/или графиком производства работ, разработанным подрядчиком и согласованным с Заказчиком в установленном порядке. Проведение работ возможно по письменным Запискам.

3.3. Сдача объектов комиссии после выполнения работ.

4. Требования к организации работ:

Работы должны быть организованы и выполняться в соответствии с требованиями, перечисленными

- МУ 34-70-165-87 Методические указания по очистке мазутиных резервуаров от мазута отложения;

- РД 153-34-03-301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- РД 34.20.501-2003.

- СО 34.04.181-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

- СО 34.04.181-2003

- ФЭ-ДБ 116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- РД 08-95-05. Нахождение о системе технического обслуживания сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов.

5. Требования к исполнителю:

Наличие лицензии на осуществление деятельности по Очистке, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. Постановление Правительства РФ от 26 августа 2006г. №524 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по Очистке, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности»

Наличие у исполнителя положительных референций по аналогично выполняемым работам.

6. Требования к качеству результатов выполненных работ:

Работы должны быть выполнены качественно и своевременно с действующей нормативной документацией.

7. Требования к объемам выполненных работ (содержания типов работ):

Справка по выполнению работ при монтаже модульных устройств				
Наименование резервуара	Габариты резервуара, мм	Диаметр резервуара, мм	Высота резервуара, мм	Объем монтажных работ, м³
Модульный резервуар V=3000 м³	1986	18980	11920	127,3
Модульный резервуар V=400 м³	1968	8540	7390	8,6
Модульный резервуар V=400 м³	1968	8540	7390	8,6

7.1. Разработка и утверждение линейного или сетевого графика производства работ

7.2. Проведение анализа архивных данных и подборка необходимой технической документации и чертежей. Требования к исполнению документации:

Работы должны быть выполнены в полном объеме неоплаченного задания и составной документацией в установленном Заказчиком срок. Изменение объемов возможно по результатам дополнительного выявления дефектов с определением дополнительных и корректировки первоначальных объемов работ в пределах суммы договора, с учетом установленных показателей трудозатрат и коэффициентов.

8. Требования к применяемым материалам, участкам, оборудованию, методам осуществления:

Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и другим применимым стандартам и соответствовать сертификатами соответствия нормам РФ. Технические устройства применяемые на объекте, принадлежащие объекту, должны иметь разрешение на применение технического устройства на объекте при наличии разрешения в установленном порядке органами Ростехнадзора. Работы выполняются в соответствии с техническими условиями, контракта, спецификаций, машин и механизмов.

9. Требования к применению нормативно-технической документации (СП, ПБ, СН и прочие):

Выполнение и приемка работ производится в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации на проведение данных видов работ, «МУ 34-70-165-87 Методические указания по очистке модульных резервуаров от жидких отходов».

10. Требования к исполнению работ при производстве работ:

при производстве работ по очистке модульных резервуаров обязательно выполнение требований действующего Правил. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований и применением необходимых нормативов и правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве работ по обследованию строительных конструкций, правил Ростехнадзора и противоаварийной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, самостоятельно производимых работ и режима переключений по территории Заказчика.

11. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:

При обнаружении дефектов и замечаний, выявленных в процессе очистки работ, Подрядчик после оформления двустороннего Акта устраняет их за свой счет в соответствии с нормами срока.

12. Требования к квалификации персонала подрядчика: персонал (специалисты и рабочие, выполняющий работы, должен быть аттестован в квалификационной соответствующей сфере ввиду вида, видов работ, иметь медицинское заключение к выполняемым работам, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом. Квалификация, ведущих специалистов и инженерно-технических работников должна соответствовать тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих электротехники.

13. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: работы должны быть выполнены в установленные сроки по наряду-допуску, по согласованному тарифу, при выполнении работ. Подрядчик самостоятельно получает все необходимые разрешения на производство работ.

14. Требования к предоставлению документов, обеспечивающей стоимость работ:

С четким документацией, разрабатываемой Подрядником, должны быть составлены на основе действующих прейскурантов цен в уровне текущих цен необходимых материальных, трудовых ресурсов, эксплуатацион машин и механизмов, у каждой расценки

В случае невозможного определения стоимости работ по нормативным документам, указанным выше, затраты определять по калькуляции с объективной обоснованности затрат, стоимости материалов, расходов по статье затрат.

Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком в течение 60 календарных дней с момента подписания Сторонами (подрядчиком и поставщиком) (торгов) Акта оказанных Услуг и получения Заказчиком надлежаще оформленных счетов-фактур Исполнителем.

И.О. технического директора

Н.Б. Кузнецов

Исполнитель заказа

Д.М. Кузнецов