

Утверждаю:
Технический директор
ООО «Автозаводская ТЭЦ»
В.В.Решетников
« » 2011г.

Ведомость объёмов работ
Ремонт западного фасада ХВО

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	Разборка кирпичных стен (до 1/2 кирпича)	М ³	3,6
2	Восстановление кирпичной кладки стен	М ³	4,6
3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м ² очищаемой поверхности	8,02
4	Отбивка слабого бетона с поверхностей стен (бетонные перемычки, карнизная плита)	100м ²	0,08
5	Очистка поверхности щетками корродируемой арматуры (бетонных перемычек, карнизной плиты)	1м ² очищаемой поверхности	2,5
6	Обработка поверхностей преобразователем ржавчины корродированной арматуры (бетонных перемычек, карнизной плиты)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,025
7	Улучшенная штукатурка бетонных перемычек, карнизной плиты (цементным раствором М-100)	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,30
8	Разборка карниза из кирпича	М ³	1,86
9	Устройство оштукатуренных откосов окон и дверей (цементным раствором) шир. 25 см.	М ²	32,19
10	Устройство отливов окон из оцинк. крашеного металла шир. 250 мм.	М ²	11,65
11	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	8,02
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м ² покрытия	8,02
13	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности акриловыми фасадными красками за 2раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	8,02
14	Установка и разборка наружных инвентарных лесов для прочих отделочных работ	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов	8,02
15	Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора (класс груза 1) с территории ТЭЦ на расстояние до 25км	т.	12

Примечание: подрядчик предоставляет необходимые для выполнения работ материалы, руководствуясь действующими нормами расхода.

Начальника РСЦ

Начальник ХЦ



А.В.Тюпин

О.С.Щербатюк

Утверждаю:
Технический директор
ООО "Автозаводская ТЭЦ"
В.В. Решетников

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт зенитных фонарей ХВО

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем
1	2	3	4
1	Демонтаж зенитных фонарей из органического стекла	шт.	13
2	Монтаж каркаса зенитных фонарей (арочного типа) из стальной профильной трубы (40х20х2) с изготовлением (вес каркаса на 1 фонарь = 81,26 кг.)	шт./кг.	13/1056,38
	Окраска каркаса зенитного фонаря эмалями по металлу за 2 раза (1шт. =5,71 м2)	100м2	0,74
3	Монтаж зенитных фонарей из прозрачного сотового поликарбоната (6мм.). Размер в плане: 1.64х6.0 (Поликарбонат на 1 фонарь: 17,1 м2 + 2Х1,05 м2=19,2 м2)	м2	249,6
4	Устройство фартука из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. шириной 0,5м.(15,5 м.п. на 1 фонарь)	м2	100,75
5	Устройство водоизоляционного ковра бортового обрамления из 2-х слоев наплавляемого материала типа "Унифлекс" (7,75 м2 на 1 фонарь)	м2	100,75
Погрузка, вывоз строительного мусора			
6	Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка)	тонна	12
7	Перевозка мусора автомобиль-самосвалами, грузоподъемностью до 10 т, на 25 км	т	12

Примечание: подрядчик предоставляет необходимые для выполнения работ материалы, руководствуясь действующими нормами расхода.

Начальник ХЦ

Начальник РСЦ

О.С.Щербатюк

А.В.Тюпин