


Утверждаю:
Технический директор
ООО «Теплосети»
 С.В. Чипизубов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству территории с восстановлением асфальтового
покрытия, покрытия из брусчатки после аварийных ситуаций на тепловых сетях
ООО «Теплосети».

1. Требование к месту проведения работ:

г. Нижний Новгород, пр. Ленина 94А, Автозаводский и Ленинский районы.

2. График работы:

Ежедневно (в рабочие дни, выходные и праздничные дни).

3. Требование к Подрядчику:

- 3.1. Обязательное наличие сертификата соответствия требованиям системы добровольной сертификации на право выполнения данного вида работ.
- 3.2. Наличие требуемого автотранспорта.
- 3.3. Наличие специализированной техники для выполнения данных работ.
- 3.5. Наличие опыта по выполнению данного вида работ.
- 3.6. Наличие необходимого количества аттестованного персонала.

4. Требование к сроку выполнения работ:

С 01 января 2015 г. по 31 января 2015 г.

5. Требования к видам выполняемых работ:

Работа включает в себя благоустройство территории с восстановлением асфальтового покрытия, брусчатки после аварийных ситуаций на тепловых сетях.

6. Требования к организации работ и к качеству выполняемых работ:

- 6.1. Гарантия выполнения всех работ в полном объеме и в сроки, определенные в заявках Заказчика;
- 6.2. Гарантия на качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями нормативной документации;
- 6.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.
- 6.4. Гарантийный срок на выполненные работы, устанавливается в течение трех лет (для тротуаров) и пяти лет (для хоз.проездов) с даты подписания акта выполненных работ.
- 6.5. Обеспечение выполнения работ своими материалами, инструментом, оборудованием Подрядчика.
- 6.6. Подрядчик предоставляет сертификаты и паспорта на материалы, использованные для выполнения работ. Качество применяемых материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, СНиПам, должны быть сертифицированы в случае их обязательной сертификации.
- 6.7. Подрядчик несет ответственность за качество предоставленных материалов.
- 6.8. Выполнение дополнительных работ только при условии письменного согласования сторонами объема, сроков, способов и стоимости выполненных работ.
- 6.9. При несоблюдении сроков выполнения работ, указанных в заявке, Подрядчик несет затраты по продлению разрешения (ордера) на производство земляных работ Заказчика и оплачивает штрафные санкции контролирующих органов за несвоевременное закрытие разрешения (ордера).
- 6.10. Восстановление асфальтобетонного покрытия должно выполняться ровными картами с прямолинейными очертаниями, на уплотненное основание, послойно:

а) Фрезерование асфальтового покрытия по периметру.

б) Устройство корыта: отсыпка-толщ.15см, тротуар-толщ.17см, хозпроезд-толщ.43см.

г) Устройство выравнивающих и подстилающих слоев из песка: отсыпка-толщ.-10см, тротуар-толщ.10см, хозпроезд-толщ.15см.

в) Устройство основания из щебня: отсыпка-толщ.10см, тротуар-толщ.12см, хозпроезд-толщ.20см.

д) Асфальтовое покрытие: отсыпка-толщ.5см, тротуар-толщ.-5см, хозпроезд-толщ.8см.

6.11. При восстановлении асфальтобетонного покрытия хоз.проездов Подрядчик производит обратную засыпку, трамбовку, с последующей проливкой песчаного основания с вызовом представителя контрольно-ревизионного управления (КРУ). Заключение на уплотнение грунта, выданное КРУ, Подрядчик передает Заказчику для закрытия ордера.

6.12. Выполнение работ в соответствии с требованиями «Правил производства земляных и ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Нижнего Новгорода» (утвержденных Постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 ноября 2004 г. № 79), Закона Нижегородской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» от 10 сентября 2010 года № 144-З и действующих ГОСТов.

6.13. В случае несоответствия выполненных работ требованиям нормативных документов указанные работы должны быть переделаны Подрядчиком. Представление представителю надзорного органа, контролирующему исполнение требований по закрытию ордера на земляные работы, восстановленный участок благоустройства территории; устранение замечаний, при их возникновении в установленный надзорным органом срок.

6.14. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья жителей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), требованиям Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Требования к квалификации персонала Исполнителя: персонал (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, обладать необходимыми профессиональными знаниями, навыками и опытом.

8. Порядок формирования цены договора: в цену договора включены все возможные затраты подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов по завершению и сдаче услуг: подписание актов выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 на фактически выполненный объем работ, на основании сметных расчетов выполненных в ГЭСН.

10 Требования к объемам выполняемых работ:

10.1. «Выполнение работ по благоустройству территории с восстановлением асфальтового покрытия и покрытия из брусчатки»

Ведомость объемов работ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
Раздел 1. Установка бортовых камней дорожных				
1	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	3,5	
Раздел 2. Установка бортовых камней тротуарных				
2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	5,99	
Раздел 3. Восстановление отмотки после зимы (демонтаж брусчатки, восстановление асфальта)				
3	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	0,5425	
4	Устройство швов в бетоне: затвердевшем	100 м шва	0,1473	
5	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (КОРЫТО 10см+5см=15см)	100 м3 грунта	0,0814	
6	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,9282	
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	4,9282	
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	9,8564	
9	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,5425	
10	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,5425	
11	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0,5425	
Раздел 4. Восстановление тротуаров после зимы (демонтаж брусчатки, восстановление асфальта)				
12	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	4,7048	
13	Устройство швов в бетоне: затвердевшем	100 м шва	0,4338	
14	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (КОРЫТО 12см+5см=17см)	100 м3 грунта	0,7998	
15	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	48,1182	
16	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	48,1182	

17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	96,2363	
18	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	4,7048	
19	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	4,7048	
Раздел 5. Восстановление хозпроезда после зимы (демонтаж брусчатки, восстановление асфальта)				
20	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	11,6995	
21	Устройство швов в бетоне: затвердевшем	100 м шва	0,6841	
22	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (КОРЫТО 15см+20см+8см=43см)	100 м3 грунта	5,0308	
23	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	302,0533	
24	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	302,0533	
25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	604,1065	
26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,7549	
27	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	1,17	
28	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (ДОБАВИТЬ ДО 20 см)	1000 м2 основания	1,17	
29	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	11,6995	
Раздел 6. Восстановление отсыпки				
30	Устройство швов в бетоне: затвердевшем	100 м шва	0,4387	
31	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1(КОРЫТО 10см+5см=15см)	100 м3 грунта	0,7216	
32	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	43,4276	

33	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	43,4276	
34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	86,8552	
35	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	4,8109	
36	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01 (исключить 2 см)	100 м2 дорожек и тротуаров	-4,8109	
37	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	4,8109	
Раздел 7. Восстановление тротуара				
38	Устройство швов в бетоне: затвердевшем	100 м шва	1,2819	
39	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (КОРЫТО 12см+5см=17см; КОРЫТО ПОД БРУСЧАТКУ 10СМ)	100 м3 грунта	5,7064	
40	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	342,7685	
41	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	342,7686	
42	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	685,5371	
43	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	32,3514	
44	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	32,3514	
45	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2067	
46	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	20,67	
77	Брусчатка прямоугольная "кирпичик" 100х200х60мм, цвет серый	м2	200,6	
Раздел 8. Восстановление хозпроезда				
47	Устройство швов в бетоне: затвердевшем	100 м шва	1,5317	
48	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (КОРЫТО 15см+20см+8см=43см)	100 м3 грунта	18,4641	

49	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1108,3056	
50	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	1108,3056	
51	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	2216,6111	
52	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	6,441	
53	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	4,294	
54	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (ДОБАВИТЬ ДО 20 см)	1000 м2 основания	4,294	
55	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	42,9397	
Раздел 9. Отмостка зимний вариант (брусчатка)				
56	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (КОРЫТО 10см)	100 м3 грунта	0,0686	
57	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,116	
58	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	4,116	
59	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	8,232	
60	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0686	
61	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	6,8635	
74	Брусчатка прямоугольная "кирпичик" 100x200x60мм, цвет серый	м2	70,01	
Раздел 10. Тротуар в зимнем варианте (брусчатка)				

62	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (КОРЫТО 10см)	100 м3 грунта	0,3615	
63	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	21,69	
64	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	21,69	
65	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	43,38	
66	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3615	
67	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	36,1541	
75	Брусчатка прямоугольная "кирпичик" 100х200х60мм, цвет серый	м2	368,8	
Раздел 11. Хозпроезд в зимнем варианте (брусчатка)				
68	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (КОРЫТО 10см)	100 м3 грунта	0,5397	
69	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	32,382	
70	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	32,382	
71	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	64,764	
72	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,5397	
73	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	53,9734	
76	Брусчатка прямоугольная "кирпичик" 100х200х60мм, цвет серый	м2	550,5	
Раздел 12. Восстановление благоустройства в зимнем варианте (брусчатка)				
77	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (КОРЫТО 10см)	100 м3 грунта	0,03	

78	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,8	
79	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	1,8	
80	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	3,6	
81	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,03	
82	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3	
83	Брусчатка прямоугольная "кирпичик", размер 100х200х60 мм	м2	30,6	

Начальник ПТО



И.Л. Моржанова

Утверждаю:
Технический директор
ООО «Теплосети»
 С.В. Чипизубов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству территории с восстановлением растительного
грунта после аварийных ситуаций на тепловых сетях
ООО «Теплосети».

1. Требование к месту проведения работ:

г. Нижний Новгород, пр. Ленина 94А, Автозаводский и Ленинский районы.

2. График работы:

Ежедневно (в рабочие дни, выходные и праздничные дни).

3. Требование к Подрядчику:

- 3.1. Наличие требуемого автотранспорта.
- 3.2. Наличие специализированной техники для выполнения данных работ.
- 3.3. Наличие опыта по выполнению данного вида работ.
- 3.4. Наличие необходимого количества аттестованного персонала.

4. Требование к сроку выполнения работ:

С 01 января 2015 г. по 31 января 2015 г.

5. Требования к видам выполняемых работ:

Работа включает в себя благоустройство территории с восстановлением растительного грунта после аварийных ситуаций на тепловых сетях.

6. Требования к организации работ и к качеству выполняемых работ:

- 6.1. Гарантия выполнения всех работ в полном объеме и в сроки, определенные в заявках Заказчика;
- 6.2. Гарантия на качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями нормативной документации;
- 6.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.
- 6.4. Гарантийный срок на выполненные работы, устанавливается в течение одного года с даты подписания акта выполненных работ.
- 6.5. Обеспечение выполнения работ своими материалами, инструментом, оборудованием Подрядчика.
- 6.6. Подрядчик предоставляет сертификаты и паспорта на материалы, использованные для выполнения работ. Качество применяемых материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, СНИПам, должны быть сертифицированы в случае их обязательной сертификации.
- 6.7. Подрядчик несет ответственность за качество предоставленных материалов.
- 6.8. Выполнение дополнительных работ только при условии письменного согласования сторонами объема, сроков, способов и стоимости выполненных работ.
- 6.9. При несоблюдении сроков выполнения работ, указанных в заявке, Подрядчик несет затраты по продлению разрешения (ордера) на производство земляных работ Заказчика и оплачивает штрафные санкции контролирующих органов за несвоевременное закрытие разрешения (ордера).
- 6.10. Выполнение работ в соответствии с требованиями «Правил производства земляных и ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Нижнего Новгорода» (утвержденных Постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 ноября 2004 г. № 79), Закона Нижегородской области «Об обеспечении чистоты и

порядка на территории Нижегородской области» от 10 сентября 2010 года № 144-З и действующих ГОСТов.

6.11. Восстановление растительного грунта осуществляется с посевом травы, с усредненной толщиной 9см. Каждая партия посадочного материала должна быть перед посадкой освидетельствована. Посадочный материал должен приобретаться только в специализированных магазинах.

6.12. В случае несоответствия выполненных работ требованиям нормативных документов указанные работы должны быть переделаны Подрядчиком. Представление представителю надзорного органа, контролирующему исполнение требований по закрытию ордера на земляные работы, восстановленный участок благоустройства территории; устранение замечаний, при их возникновении в установленный надзорным органом срок.

6.13. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья жителей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), требованиям Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Требования к квалификации персонала Исполнителя: персонал (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, обладать необходимыми профессиональными знаниями, навыками и опытом.

8. Порядок формирования цены договора: в цену договора включены все возможные затраты подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов по завершению и сдаче услуг: подписание актов выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 на фактически выполненный объем работ, на основании сметных расчетов выполненных в ГЭСН.

10 Требования к объемам выполняемых работ:

10.1. «Выполнение работ по благоустройству территории с восстановлением растительного грунта»

Ведомость объемов работ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. 1 толщина 9 см				
1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 9 см: вручную	100 м2	598,8	
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	4850,28	
4	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	598,8	

Начальник ПТО



И.Л. Моржанова